

Перечень операций и действий при строительстве скважин и ЗБС, оценку которых буровой супервайзер должен проводить на основании чек-листов.

Наименование	Периодичность
Чек листы перед забуркой новой скважины. Проверяются за 2 суток до начала бурения.	
Чек лист №1 Допуск персонала к работе	Перед началом работ по бурению, ЗБС или ВМР . Перед заездом новой вахты . Проверяются все подрядчики .
Чек лист №2 Контрольный лист аудита перед секцией .	За 2 дня до начала бурения новой секции
Чек лист №4 Контрольный лист общего аудита	Перед началом бурения скважины
Чек лист №19 Проверка растворного сервиса и ННБ перед началом бурения новой секции	Перед началом бурения скважины и за 2 дня до начала бурения новой секции
Чек листы с привязкой к ключевым операциям по скважине. Проверяются до начала проведения ключевых операции по скважине.	
Чек лист № 3 Проверки соблюдения требований противодиванной безопасности, и качество монтажа и эксплуатации ПВО . Система долива .	Перед и по окончании монтажа ПВО, а так же перед вскрытием продуктивных пластов .
Чек лист № 5 Вышко-монтажные работы	При ведении работ перед операцией(безопасность)
Чек лист №6 Огневые работы	Перед операцией (безопасность)
Чек лист №7 Сборка, разборка КНБК	Перед и во время проведения работ (безопасность и качество)
Чек лист №8 ПР и спуск обсадной колонны	Перед операцией (безопасность и качество)
Чек лист № 9 ПР и цементирование обсадной колонны	Перед операцией (безопасность и качество)
Чек лист №10 Геофизические работы	Перед операцией (безопасность и качество)
Чек лист №11 Ловильные работы, связанные с повышенными нагрузками на талевую систему	Перед операцией (безопасность)
Чек лист № 12 Установка углеводородных и кислотных ванн	Перед операцией (безопасность)
Чек лист №13 Проверка соблюдения мероприятий по предупреждению прихватов	За 200 метров до прихватопасных участков (безопасность, исключение аварий и инцидентов)
Чек лист №14 Проверка соблюдения мероприятий по недопущению слома КНБК при установке клина - отклонителя	Перед спуском клина -отклонителя (безопасность и качество)
Чек лист №15 Проверка наличия ШОК, согласно договора	За 10 дней до закрытия объемов (исключение штрафных санкций)
Чек лист № 16 Хранение и транспортировка ОК	Перед и во время операции (безопасность и качество)
Чек лист №17 Готовность буровой установки и персонала к работам на РУО	Перед началом бурения секции на РУО
Чек лист №18 Проверки качества и соблюдения выполнения графиков ППП	Еженедельно по субботам
Чек лист № 20 Охрана труда и промышленная безопасность	Еженедельно по воскресениям до проведения Дня культуры безопасности, а так же во время пусковой комиссии
Чек лист № 21 Пусковая комиссия	Проводится после сдачи БУ из ВМР во время проведения Пусковой комиссии
Чек лист № 22 Проверка транспортных средств	По мере поступления транспортных средств на КП. Отчетный период по чек листу - первые выходные дни (суббота, воскресенье) каждого месяца.

Приложение: Блок-Схема проведения проверок БУ, БХ и КП по утвержденным чек-листам супервайзером